Thông tin chung về matit chèn khe MTBC 95

- Mã sản phẩm: MTBC 95
- Dạng tồn tại: Dạng bán rắn
- Màu sắc: Màu đen bóng
- Quy cách đóng gói: Với khối lượng 25 kg / thùng hoặc thùng carton với khối lượng theo yêu cầu
- Thời hạn sử dụng: 2 năm trong thùng kín
- Cách bảo quản: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp

Matit chèn khe co giãn bê tông MTBC 95

Đặc tính kỹ thuật

- Hàm lượng Bitum: 55 %
- Nhiệt độ chảy mềm: 130 – 150ºC
- Hàm lượng chất không bay hơi: ≥ 95 %
- Khối lượng riêng: 1,15 – 1,25 g/cm3

Đặc điểm của matit chèn khe co giãn MTBC 95

- Là chất bịt kín một thành phần, để hàn gắn vết nứt và mối nối bằng thi công nóng
- MTBC 95 có tính năng chống thấm và bảo vệ
- Có thể thi công bằng máy. Sử dụng được cả cho khe co giãn

- Sử dụng matit chèn khe bê tông để thi công trong xây dựng đường giao thông
- Có giá thành thấp hơn phù hợp với nhiều công trình có mức đầu tư trung bình
- Là loại vật liệu thi công các khe co giãn của đường bê tông xi măng, sàn bê tông, mái bê tông.
- Dùng để bịt kín các mối nối, các vết nứt bằng thi công nóng
- Matit chèn khe MTBC 95 được thi công rất dễ dàng đạt hiệu quả cao.
- Không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh

Phạm vi sử dụng

Ứng dụng của matit chèn khe co giãn MTBC 95

Sở hữu nhiều ưu điểm cho nên MTBC 95 được ứng dụng ở

- Dùng để trám vá, chèn khe co giãn bê tông mái; đường, sàn nhà công nghiệp, …
- MTBC-95 dùng chống thấm, chống dột bảo vệ bê tông và bê tông cốt thép (kể cả mới và cũ)
- Dùng chống thấm, chống dột cho tấm lợp xi măng Amiăng rất hiệu quả

Hình ảnh chi tiết

Hướng dẫn thi công matit chèn khe co giãn MTBC 95

Đối với bề mặt

- Khe bê tông cũng như bề mặt các loại vật liệu khác phải được làm sạch trước khi thi công
- Phải được làm sạch khỏi bụi bẩn, ẩm ướt các chất dung môi…
- Khe, nền phải khô ráo
- Hai thành khe co giãn phải được làm sạch và tạo độ nhám cần thiết để tăng độ bám dính cho BH5
- Nhiệt độ lớp nền và nhiệt độ không khí khi thi công phải trên 5ºC

Cách thi công

- Bề mặt bê tông, vữa tại khu vực trám vá, chèn phải được làm khô và sạch.
- Gia nhiệt bằng thiết bị chuyên dụng hoặc đun trực tiếp cho đến khi MTBC 95 nóng chảy hoàn toàn
- Nếu thi công bằng phương pháp thủ công phải khuấy đều trước khi rót MTBC-95 vào khe co giãn
- Có thể sử dụng MTBC 95 kết hợp với các loại sợi tăng cường (sợi thuỷ tinh, sợi đay…) trong quá trình thi công
- Sau khi MTBC 95 đã nguội và cứng bề mặt mới tiến hành thi công các công việc khác

Hình ảnh thi công

Xử lý, vệ sinh hoàn thiện khe co giãn

- Sau khi trám Matit MTBC 95 vào khe co giãn bê tông việc dây bẩn mặt đường là khó tránh được.
- Vì vậy, cần thiết phải vệ sinh và xử lý các khuyết tật mối trám
- Việc vệ sinh và hoàn thiện mối trám được thực hiện sau khi rót Matit MTBC 95 vào khe tối thiểu 24 giờ.
- Thiết bị: Dao cắt có bề rộng lớn hơn bề rộng khe co, giãn; xô đựng nước.

Các thao tác:

- Nhúng ướt dao, ủi đẩy đều tay sát mặt đường cắt bỏ phần bavia Matit dính bám trên mặt đường
- Matit dư được cho vào nồi nấu đun lại để đổ khe khác
- Kiểm tra các khuyết tật, nếu có bổ sung tiếp Matit nóng chảy ở nhiệt độ 160-180^{o}C đến đầy

Cửa hàng cung cấp chất lượng